

Samborzec, dn. 30.11.2020.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z siedzibą w Samborcu
27-650 Samborzec, Samborzec 199

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

DT.26.10.2020.P-10
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Dot.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego”

Pytanie 1: W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak:

blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 7 do SIWZ w § 23 ust. 1 pkt. 1.1f przewidziany został w/w przypadek umożliwiający zmianę terminu realizacji zamówienia. Dowodem na zajście w/w okoliczności będzie oświadczenie Wykonawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jednocześnie informujemy, że powyższe postanowienie nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

Pytanie 2: W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania

umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 7 do SIWZ w § 23 ust. 1 pkt. 1.6 przewidziane zostały przypadki zmiany wynagrodzenia. Poza wymienionymi przypadkami Zamawiający nie przewiduje zmian w wysokości wynagrodzenia.

Pytanie 3: Dotyczy DP 0796T: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST w tym: 2-18 0510-0200 (poz 13 przedmiaru), D-07.05.01-01 (poz 28 przedmiaru)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że specyfikacje techniczne 2-18 0510-0200 [Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 ...], D-07.05.01 [Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – bezprzekładkowych (SP-04/4) o masie 17 kg/m], zamieszczone zostały na stronie <http://www.zdpsan.samorzad.pl/> w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Rok 2020, DT.26.10.2020.P-10.

Pytanie 4: Dotyczy DP 0796T: Prosimy o wskazanie lokalizacji (kilometraż, strona) usytuowania barier ochronnych zawartych w pozycji 28 przedmiaru.

Odpowiedź: Bariery ochronne ujęte w poz. 28 przedmiaru należy zamontować od km 6+688 do km 6+712 strona prawa.

Pytanie 5: Dotyczy DP 0737T: Prosimy o sprecyzowanie czego dotyczą pozycje 14-16 przedmiaru? W konstrukcji nie przedstawiono warstwy z piasku o grubości 20 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm.?

Odpowiedź: Pozycje od 14 do 16 kosztorysu ofertowego dotyczą uzupełnienia w-w konstrukcyjnych w obrębie remontowanego przepustu drogowego oraz skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. Wlot projektowany jest o nawierzchni bitumicznej z warstwami konstrukcyjnymi ujętymi w poz. 14, 15 i 16 przedmiaru.

Pytanie 6: Dotyczy DP 0736T: Prosimy o wskazanie lokalizacji (kilometraż, strona) w jakich przewidziano wbudowanie krawężników które wskazano w pozycji 8 przedmiaru?

Odpowiedź: Wymianę krawężników betonowych ujętą w poz. 8 przedmiaru należy wykonać od km 6+270 do km 6+660 strona lewa i od km 6+270 do km 6+320 strona prawa.

Pytanie 7: Dotyczy DP 0747T: Prosimy o doprecyzowanie czego tyczą się pozycje 9-11 przedmiaru? W przekrojach konstrukcyjnych nie przedstawiono warstwy z piasku o grubości 15 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm?

Odpowiedź: Pozycje od 9 do 11 kosztorysu ofertowego dotyczą uzupełnienia w-w konstrukcyjnych w obrębie remontowanego przepustu drogowego oraz skrzyżowania

drogi powiatowej z drogą gminną (wlotu drogi gminnej w km 0+975). Wlot ten projektowany jest o nawierzchni bitumicznej z warstwami konstrukcyjnymi ujętymi w poz. 9, 10 i 11 przedmiaru.

Pytanie 8: Dotyczy DP 0747T: Prosimy o wskazanie lokalizacji (kilometraż, strona) usytuowania barier ochronnych zawartych w poz. 22 przedmiaru?

Odpowiedź: Bariery ochronne ujęte w poz. 22 przedmiaru należy zamontować od km 0+990 do km 1+010 strona prawa.

Pytanie 9: Dotyczy DP 0747T: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST w tym: D-07.05.01-01 (poz. 22 przedmiaru)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że specyfikacja techniczna D-07.05.01 [Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – bezprzekładkowych (SP-04/4) o masie 17 kg/m], zamieszczone została na stronie <http://www.zdpsan.samorzad.pl/> w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Rok 2020, DT.26.10.2020.P-10.

Pytanie 10: Dotyczy DP 0756T: Prosimy o wskazanie lokalizacji (kilometraż, strona) zjazdów dla których przewidziano wykonanie przepustów zgodnie z pozycjami 12-13 przedmiaru?

Odpowiedź: Przepusty ujęte w poz. 12 przedmiaru należy wykonać w km 0+882 natomiast przepusty ujęte w po 13 należy wykonać od km 0+941 do km 1+013 strona lewa.

Pytanie 11: Dotyczy DP 0756T: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST w tym: D-06.02.01 (poz 12-13 przedmiaru), D-06.01.06.02 (poz 15 przedmiaru), D-06.01.06.21 (poz 16 przedmiaru), D-04.05.01.32 (poz 20 przedmiaru), D-04.04.02.024 (poz 21 przedmiaru)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że specyfikacja techniczna D-06.02.01 [Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN8 o średnicy 40 i 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej], D-06.01.06.02 [Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 20 cm, ułożonymi na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem], D-06.01.06.21 [Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm], D-04.05.01.32 [Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości $R_m=5,0$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm], D-04.04.02.024 [Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie tłuczni 31,5/63, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm] zamieszczone zostały na stronie <http://www.zdpsan.samorzad.pl/> w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Rok 2020, DT.26.10.2020.P-10.

Pytanie 12: Dotyczy DP 0756T: Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie umocnienia elementami korytkowymi – zgodnie z przedmiarem należy ułożyć je na podsypce piaskowej podczas gdy na przekroju konstrukcyjnym widnieje ława betonowa z oporem C12/15 – co należy uwzględnić przy wycenie?

Odpowiedź: Umocnienie dna rowu i ścieków należy wykonać elementami betonowymi prefabrykowanymi ułożonymi na ławie betonowej wykonanej z betonu C12/15. Jednocześnie zamawiający informuje, że przedmiar z doprecyzowaną pozycją nr 15 został

zamieszczony na stronie <http://www.zdpsan.samorzad.pl/> w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Rok 2020, DT.26.10.2020.P-10.


Pytanie 13: Dotyczy DP 0756T: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przypadku grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 – zgodnie z przedmiarem powinna mieć ona 25 cm podczas gdy przekrój konstrukcyjny wskazuje na 15 cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o frakcji 0,63?

Odpowiedź: Warstwę podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63, ujętą w poz. 21 przedmiaru, należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym tj. o grubości w-wy po zagęszczeniu 15 cm. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm. Jednocześnie zamawiający informuje, że przedmiar z doprecyzowaną pozycją nr 21 został zamieszczony na stronie <http://www.zdpsan.samorzad.pl/> w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Rok 2020, DT.26.10.2020.P-10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują w istotnych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


mgr. inż. Piotr Murtyński
(podpis kierownika Zamawiającego)